77.130.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.130.1023** **(PK_PK)**
Tanımı	Sac kapaklı MDF üzeri laminat kaplı posta abone kutusu yapılması ve yerine montesi
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7527,40	0,00	0,00
2025-Kasım	7474,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6093,75	0,00	0,00
2024	4687,50	0,00	0,00
2023-2	3750,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3125,00	0,00	0,00
2022-3	2750,00	0,00	0,00
2022-2	2500,00	0,00	0,00
2022-1	1625,00	0,00	0,00
2021	1453,69	0,00	0,00
2020	1222,00	0,00	0,00
2019	1122,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mimari projesinde yer alan ön tarafı 3 mm Sac kapaklı (Pantone 124 C Mat fırın boyalı), 2 mm sac rakamlı (Ral 7036 Mat fırın boyalı), İç yüzeyleri 12 mm Gri suntalam, arka kapakları 18 mm Buteli antrasit suntalam (Ral 7036) yapılması imalatının iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.138		SAC KAPAKLI MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLI POSTA KUTUSU YAPILMASI VE YERİNE MONTESİ	m²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.