77.130.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.130.1024** **(PK_PK/01)**
Tanımı	Ahşap kapaklı MDF üzeri laminat kaplı posta abone kutusu yapılması ve yerine montesi
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9032,88	0,00	0,00
2025-Kasım	8968,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7312,50	0,00	0,00
2024	5625,00	0,00	0,00
2023-2	4500,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3750,00	0,00	0,00
2022-3	3437,50	0,00	0,00
2022-2	3125,00	0,00	0,00
2022-1	2500,00	0,00	0,00
2021	2456,13	0,00	0,00
2020	2064,66	0,00	0,00
2019	1896,97	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mimari projesinde yer alan ön tarafı 18 mm sunta üzeri (Pantone 124 C Renk kodlu laminat kaplama), 2 mm alüminyum rakamlı (Ral 7036 Mat fırın boyalı) İç yüzeyleri ve arka kısmı 12 mm gri suntalam imalatının iş yerine kadar nakledilmesi, yerine montajı, madeni aksam yerlerinin hazırlanarak, madeni aksamlarının takılması, her türlü malzeme, işçilik, yükleme ve boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.139		AHŞAP KAPAKLI MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLI POSTA KUTUSU YAPILMASI VE YERİNE MONTESİ	m²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.