# 77.135.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **77.135.1006** **(P-083)** |
| Tanımı | Paslanmaz çelik küpeşte yapılması |
| Birimi | m |
| Kurum | PTT |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 10289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 9792,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 6250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 985,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 937,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 812,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 199,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 182,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 167,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 140,18 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 77.135.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Projesine göre, küpeştesi Ø 6 cm'lik, küpeşte bağlantı elemanı Ø 3 cm'lik, polisajlı parlak paslanmaz çelikten imal edilen, duvar birleşim yeri rozetli, 304 kalite paslanmaz çelik merdiven küpeştesinin (duvara monte küpeşte) yapılması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj,  müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 77.135.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| PTT-ÖZEL.032 | | PASLANMAZ ÇELİK KÜPEŞTE YAPILMASI | mt | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.