77.140.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.140.1011** **(PK-CK)**
Tanımı	5+5 mm Cam kapı imalatı yapılması ve yerine montesi (Aksesuarları Hariç)
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4328,20	0,00	0,00
2025-Kasım	4290,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3432,25	0,00	0,00
2024	2503,50	0,00	0,00
2023-2	1344,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1435,25	0,00	0,00
2022-3	2846,25	0,00	0,00
2022-2	2587,50	0,00	0,00
2022-1	1656,25	0,00	0,00
2021	1090,99	0,00	0,00
2020	765,79	0,00	0,00
2019	703,59	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.140.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mimari tip detay projesine göre 4+4 mm. kalınlığında laminasyonlu cam kapı yapılması imalatının, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.140.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.380.1403	04.644/01C	5+5 mm kalınlıkta Renksiz Saydam 0,38 PVB'li Lamine Camlar (TS EN ISO 12543-1)	m²	1,200000
10.380.9981	04.649/01A	Camlama takozu	Adet	12,000000
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	2,500000
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.