77.160.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.160.1005** **(P-074/C)**
Tanımı	Mekanik çubuk ankrajı (30 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankrajı yapılması)
Birimi	Adet
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	864,69	0,00	0,00
2025-Kasım	857,25	0,00	0,00
2025-Ekim	835,94	0,00	0,00
2025-Eylül	809,75	0,00	0,00
2025-Ocak	700,00	0,00	0,00
2024	527,50	0,00	0,00
2023-2	318,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	193,75	0,00	0,00
2022-3	125,00	0,00	0,00
2022-2	96,25	0,00	0,00
2022-1	96,25	0,00	0,00
2021	63,19	0,00	0,00
2020	51,88	0,00	0,00
2019	44,19	0,00	0,00
2018	34,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.160.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre betonda 30 cm kadar (30 cm dahil) yatay ve düşeyde ekilecek demir filizi çapına uygun olarak delik açılması, açılan delik içlerindeki tozun temizlenmesi, çubuk ankrajının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adedinin fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.160.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,400000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,400000
		Toplam Satırı		
		MAKİNE AMORTİSMANI ENERJİ VE EKİPMANLAR KARŞILIĞI, Malzeme + İşçilik TOPLAMININ 1,5 KATI (T*1,5)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.