V.1904/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1904/7**
Tanımı	Mekanik Deprem Emniyet Vanası 4" flanşlı
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	23802,94	856,95	428,48
2025-Kasım	22715,64	849,60	424,80
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18875,00	693,75	346,88
2024	13750,00	526,00	263,00
2023-2	9250,00	318,75	159,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5250,00	194,00	97,00
2022-3	4421,25	96,25	48,13
2022-2	4375,00	50,00	25,00
2022-1	2625,00	37,50	18,75
2021	1662,50	25,00	12,50
2020	1662,50	25,00	12,50
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1904/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Cihaz deprem etkisi ile otomatik olarak gaz akışını TS12884 standardı şartlarında kesecek şekilde tasarlanmış olacaktır. Cihaz standart şartlarında verilen ivme aralıklarında sismik titreşimlere maruz kaldığında istenilen kapamayı yapacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1904/7 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.