V.0407/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0407/A**
Tanımı	Kemer, Tonoz, Sutün ve Benzeri Yerlerde Dişli El Tarağı İle Badana ve Yağlı Boya Raspası Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3608,53	0,00	0,00
2025-Kasım	3577,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2921,25	0,00	0,00
2024	1980,25	0,00	0,00
2023-2	1200,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	837,50	0,00	0,00
2022-3	536,50	0,00	0,00
2022-2	413,13	0,00	0,00
2022-1	413,13	0,00	0,00
2021	269,58	0,00	0,00
2020	216,93	0,00	0,00
2019	188,13	0,00	0,00
2018	148,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0407/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.0407 şartları dahilinde kemer, tonoz, sütun ve benzeri yerlerde dişli el tarağı ile badana ve yağlı boya raspası yapılmasında her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir..Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0407/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	9,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.