V.0850 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0850**
Tanımı	Mevcut Veya Yere Döşenmiş Sert Yonu Taşının El ile Mucartalanması İşçiliği (Taş Sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük)
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1096,28	0,00	0,00
2025-Kasım	1086,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	887,50	0,00	0,00
2024	637,50	0,00	0,00
2023-2	387,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	275,00	0,00	0,00
2022-3	177,50	0,00	0,00
2022-2	137,50	0,00	0,00
2022-1	137,50	0,00	0,00
2021	90,00	0,00	0,00
2020	76,25	0,00	0,00
2019	66,00	0,00	0,00
2018	60,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0850 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Sertlik derecesi 1,5 ve 1,5 dan yüksek olan veya yere döşenmiş yonu taşının el ile mucartalama yapılması işçiliği her türlü işçilik dahil beher m2 bedeli
ÖLÇÜ:Mucarta yapılan bitmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0850 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.