V.0851 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0851**
Tanımı	Mevcut veya Döşenmiş Sert veya Yumuşak Yonu Taşının Makine ile Mucartalanması işçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	301,49	0,00	0,00
2025-Kasım	298,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	244,06	0,00	0,00
2024	175,31	0,00	0,00
2023-2	106,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	75,63	0,00	0,00
2022-3	48,81	0,00	0,00
2022-2	37,81	0,00	0,00
2022-1	37,81	0,00	0,00
2021	24,75	0,00	0,00
2020	20,98	0,00	0,00
2019	18,15	0,00	0,00
2018	16,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0851 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut veya Döşenmiş Yonu Taşının Makine ile Mucartalanması , her türlü işçilik dahil beher m2 bedeli
ÖLÇÜ: Mucarta yapılan bitmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0851 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,500000
		Toplam Satırı		
		Mucarta makinesine ait her türlü sarf malzemesi,aşınan takım, karşılığı %10 (T*0,1) (T*0,1)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.