# V.0852/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0852/2** |
| Tanımı | Duvarda ve Kemerde bulunan Sert Yonu Taşının El ile Mucartalanması İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1370,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1358,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1109,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 796,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 484,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 343,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 221,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 171,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 171,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 112,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 95,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 82,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0852/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Duvarda ve Kemerde  bulunan Sert Yonu Taşının El  ile  Mucartalanması,her türlü işçilik dahil beher m2 bedeli
ÖLÇÜ: Mucarta yapılan bitmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0852/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 2,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.