V.0852/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0852/4**
Tanımı	Silmede bulunan Sert Yonu Taşının El ile Mucartalanması işçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1370,35	0,00	0,00
2025-Kasım	1358,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1109,38	0,00	0,00
2024	796,88	0,00	0,00
2023-2	484,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	343,75	0,00	0,00
2022-3	221,88	0,00	0,00
2022-2	171,88	0,00	0,00
2022-1	171,88	0,00	0,00
2021	112,50	0,00	0,00
2020	95,31	0,00	0,00
2019	82,50	0,00	0,00
2018	75,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0852/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Silmede bulunan Sert Yonu Taşının El ile Mucartalanması, her türlü işçilik dahil beher m2 bedeli
ÖLÇÜ: Mucarta yapılan bitmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0852/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.