V.0104/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0104/C**
Tanımı	Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4204,83	0,00	0,00
2025-Kasım	4167,07	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3570,07	0,00	0,00
2024	2702,19	0,00	0,00
2023-2	2083,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1470,87	0,00	0,00
2022-3	1092,84	0,00	0,00
2022-2	1052,49	0,00	0,00
2022-1	804,96	0,00	0,00
2021	551,76	0,00	0,00
2020	464,65	0,00	0,00
2019	454,92	0,00	0,00
2018	260,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,300000
		Malzeme:		
04.V51		Doğal puzolan (Mikronize Tras , Volkanik Tüf, Pomza Taşı vb) (TS 25)	TON	0,280000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,940000
04.V001/1		Su	m³	0,235000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.