V.0107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0107**
Tanımı	600 Doz Çimento Şerbeti
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2152,52	0,00	0,00
2025-Kasım	2131,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1868,50	0,00	0,00
2024	1543,00	0,00	0,00
2023-2	1147,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1046,00	0,00	0,00
2022-3	673,00	0,00	0,00
2022-2	604,00	0,00	0,00
2022-1	333,60	0,00	0,00
2021	203,95	0,00	0,00
2020	184,25	0,00	0,00
2019	166,04	0,00	0,00
2018	135,82	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	TON	0,600000
04.V001/1		Su	m³	1,000000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.