V.0108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0108/A**
Tanımı	Yağlı Kireç Harcı Yapılması (Kalın Kum İle)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1878,23	0,00	0,00
2025-Kasım	1861,37	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1536,70	0,00	0,00
2024	1133,00	0,00	0,00
2023-2	786,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	573,40	0,00	0,00
2022-3	433,80	0,00	0,00
2022-2	388,80	0,00	0,00
2022-1	332,49	0,00	0,00
2021	207,36	0,00	0,00
2020	172,96	0,00	0,00
2019	162,12	0,00	0,00
2018	140,37	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	1,000000
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,330000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.