V.0122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0122**
Tanımı	Çamur Sıva Harcı Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1510,31	0,00	0,00
2025-Kasım	1497,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1222,70	0,00	0,00
2024	920,00	0,00	0,00
2023-2	557,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	376,40	0,00	0,00
2022-3	250,30	0,00	0,00
2022-2	197,80	0,00	0,00
2022-1	192,74	0,00	0,00
2021	127,08	0,00	0,00
2020	156,51	0,00	0,00
2019	90,87	0,00	0,00
2018	72,22	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0122/1		El ile Kil hazırlanması ve çıkarıldığı yerin dışına yığılması	m³	1,000000
04.V56/1		Saman	kg	10,000000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		Toprağın Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000
		Toprağın Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.