# V.0122/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0122/1** |
| Tanımı | El ile Kil hazırlanması ve çıkarıldığı yerin dışına yığılması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 407,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 404,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 32,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 26,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18,20 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0122/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0122/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 1,500000 |
| | | Kazılıp çıkarılması | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,500000 |
| | | Keseklerin ufalanması ve çıkarıldığı yerin dışında yığılması | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.