V.0199/A38 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0199/A38**
Tanımı	Doğal Hidrolik Kireç Deneyleri
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	43279,53	0,00	0,00
2025-Kasım	42920,10	0,00	0,00
2025-Ekim	42233,56	0,00	0,00
2025-Eylül	41194,35	0,00	0,00
2025-Ocak	35200,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0199/A38 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SEM-EDS ve XRF cihazları ile elementel analizlerinin yapılması, XRD cihazı ile mineral fazlarının belirlenmesi,
TS EN 459-2 standardına uygun olarak sülfat (SO3 cinsinden gösterilen) tayini, serbest kireç miktarıın belirlenmesi, yığın yoğunluğunun belirlenmesi, harç dökümlerinin yapılması, kürlenmesi, kürlenme sonrası eğilme ve tek eksenli basınç dayanım deneylerinin yapılması, numune hazırlığı, raporlaması ve genel giderler dahil karlı fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0199/A38 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.