V.0199/A39 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0199/A39**
Tanımı	Enjeksiyon Harcı Deneyleri
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	42849,19	0,00	0,00
2025-Kasım	42493,34	0,00	0,00
2025-Ekim	41813,62	0,00	0,00
2025-Eylül	40784,75	0,00	0,00
2025-Ocak	34850,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0199/A39 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SEM-EDS ve XRF cihazları ile elementel analizlerinin yapılması, XRD cihazı ile mineral fazlarının belirlenmesi,
TS EN 459-2 standardına uygun olarak sülfat (SO3 cinsinden gösterilen) tayini, harç dökümlerinin yapılması, kürlenmesi, kürlenme sonrası eğilme ve tek eksenli basınç dayanım deneylerinin yapılması, numune hazırlığı, raporlaması ve genel giderler dahil karlı fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0199/A39 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.