V.0201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0201**
Tanımı	Blokajda Taş Bedeli (Ocak Taşı İle)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	427,81	0,00	0,00
2025-Kasım	425,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	357,39	0,00	0,00
2024	280,08	0,00	0,00
2023-2	193,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	146,63	0,00	0,00
2022-3	126,91	0,00	0,00
2022-2	116,86	0,00	0,00
2022-1	78,86	0,00	0,00
2021	46,41	0,00	0,00
2020	44,00	0,00	0,00
2019	35,43	0,00	0,00
2018	29,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kullanılacakları yere göre lüzumlu ve istenilen ebatlarda ocaktan taşların çıkartılması, çürüklerin ayıklanması, büyük ebattakilerin kırılması, bütün malzeme ve işçilik ile inşaat mahallinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil beher m3 blokaj taşı bedeli:
ÖLÇÜ: Blokaj yapılan sahanın alanı ile ortalama taş kalınlığı çarpılarak m3 cinsinden bulunan hacmin bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V90/01		Çaplanmamış Ocak Taşı Bedeli	m³	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.