V.1755/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1755/B**
Tanımı	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1413,70	0,00	0,00
2025-Kasım	1401,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1147,91	0,00	0,00
2024	790,03	0,00	0,00
2023-2	496,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	352,79	0,00	0,00
2022-3	232,04	0,00	0,00
2022-2	188,05	0,00	0,00
2022-1	175,59	0,00	0,00
2021	112,18	0,00	0,00
2020	92,20	0,00	0,00
2019	80,24	0,00	0,00
2018	65,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1755/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0131C harcı ile taş ve tuğla karışık cephede derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1755/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.