V.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1204**
Tanımı	Üstü Boş Yerlerde Her Boyda Mevcut Başlığın Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4817,48	0,00	0,00
2025-Kasım	4776,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3900,00	0,00	0,00
2024	2842,50	0,00	0,00
2023-2	1725,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1200,00	0,00	0,00
2022-3	776,25	0,00	0,00
2022-2	600,00	0,00	0,00
2022-1	600,00	0,00	0,00
2021	393,38	0,00	0,00
2020	328,50	0,00	0,00
2019	284,25	0,00	0,00
2018	248,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Üstü boş yerlerde her boydaki mevcut başlığın kurşunlu kenetli olarak poz no: V.1184 şartlarıyla yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1-Başlık altında levha kurşun kullanılmışsa bedeli ayrıca ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.