V.0227/04C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0227/04C1**
Tanımı	Volkanik tüf (İgnimbirit) 'e ait Sıralı Moloz Taş Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5240,03	0,00	0,00
2025-Kasım	5188,64	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4425,31	0,00	0,00
2024	3540,26	0,00	0,00
2023-2	3540,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2456,06	0,00	0,00
2022-3	1637,36	0,00	0,00
2022-2	1637,36	0,00	0,00
2022-1	1106,34	0,00	0,00
2021	796,56	0,00	0,00
2020	885,06	0,00	0,00
2019	730,18	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0227/04C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, cinsi, ocağı seçilmiş ve istenen boyutlarda sağlanmış taslak halindeki taşların, yapıdaki orijinal örneğine benzer veya idarece istenilen vasıftaki ocak moloz yonu volkanik tüf taşlarının ocaktan çıkarılan ve istenilen forma en yakın taslak halinin seçilmesi, getirilmesi, nakil sırasındaki zayiatları ve her türlü malzeme ve işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız, sıralı moloz yonu taşın beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıralı Moloz Yonu taşının bitmiş imalattaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Zayiatı dahildir.
NOT: 1- Bu malzeme ile yapılan imalatların işçiliklerine taşın sertlik derecesine göre işlenebilirlik zammı ödenir. 2- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşamadığı durumlarda aracın girdiği mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0227/04C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V11/002		Volkanik tüf (İgnimbirit) 'e ait Sıralı Moloz Taş Bedeli	m³	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.