V.1628 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1628**
Tanımı	Mermerden Klasik Kurna Yapılması İşçiliği (35 x 45 x 30 cm. Ebadında)
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	39682,09	0,00	0,00
2025-Kasım	39341,83	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	32125,00	0,00	0,00
2024	23096,25	0,00	0,00
2023-2	14037,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9950,00	0,00	0,00
2022-3	6423,13	0,00	0,00
2022-2	4975,00	0,00	0,00
2022-1	4975,00	0,00	0,00
2021	3256,69	0,00	0,00
2020	2756,75	0,00	0,00
2019	2386,13	0,00	0,00
2018	2164,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1628 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1402 şartlarıyla mermer taşından 35x45x30 cm. ebadında klasik kurna yapılması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan mermer kurnalar adet olarak ödenir.NOT :a)Üzerinde tezyinat yapılmış ise pozundan ayrıca ödenir. b)Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1628 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	68,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.