V.1641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1641**
Tanımı	Mermer Üzerine 3 Cm. Derinliğe Kadar Yazı Yazılması veya Nebati Tezyinat İşlenmesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	65776,50	0,00	0,00
2025-Kasım	65212,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	53250,00	0,00	0,00
2024	38250,00	0,00	0,00
2023-2	23250,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16500,00	0,00	0,00
2022-3	10650,00	0,00	0,00
2022-2	8250,00	0,00	0,00
2022-1	8250,00	0,00	0,00
2021	5400,00	0,00	0,00
2020	4575,00	0,00	0,00
2019	3960,00	0,00	0,00
2018	3600,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1640 şartlarıyla mermer satıhlar üzerinde 3 cm. derinliğe kadar yazı yazılması veya nebati tezyinat işlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tezyinat yapılmış alan, tezyinatın başladığı yerden bittiği yere olmak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kenar profilleri ve varsa çevresi nazarı itibare alınmaz, profil ve çevresinin bedeli ilgili imalattan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	120,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.