V.1646/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1646/02**
Tanımı	Hazire Alanındaki Her Cins Mezar Taşlarının Numaralandırılması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	171,08	0,00	0,00
2025-Kasım	169,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	138,38	0,00	0,00
2024	98,89	0,00	0,00
2023-2	61,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	43,56	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1646/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Hazire alanındaki her cins mezar taşlarının onaylı restorasyon projesine istinaden müdahele edilmeden önce mevcut yerlerine göre pirinç levhalardan küçük parçalar hazırlanarak numara verilmesi işlemi için her türlü malzeme, işçilik, zayiat ve yüklenici genel gider ve karı dahil beher adet bedeli.
ÖLÇÜ: Numaralandırılan her bir mezar taşı adet olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1646/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Pirinç Levha Karşılığı		
04.V18/01		Pirinçten mamül borular	kg	0,001000
		CNC Torna Tezgahı Ücret Karşılığı		
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,012000
		İşçilik:		
		Numara Yapıştırılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,160000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.