# V.1791/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1791/A** |
| Tanımı | Alem'e Kadar Yüksekliği 20 Mt.den Yüksek Olan Minarelerde Ahşap Seren Hazırlanması ve Yerine Konulması |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 7101,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 7031,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 5700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4096,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2693,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1422,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1235,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1035,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 626,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 525,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 442,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 385,63 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1791/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Poz no: V.1791 şartlarıyla ahşap serenin (20 mt.den yüksek) hazırlanması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş serenin boyu mt. olarak ölçülür. (Parçalı seren kesinlikle kullanılamaz)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1791/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| | | (Çıralı) 1. Sınıf (Serenlik) | | |
| 04.V011/01 | | Çam Kereste ( İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı) | m³ | 0,040000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V02 | | Kurşuncu Usta | Saat | 3,000000 |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 3,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.