V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1792**
Tanımı	Mevcut Ahşap Serenin Yerine Konulması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2362,43	0,00	0,00
2025-Kasım	2342,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1912,50	0,00	0,00
2024	1360,00	0,00	0,00
2023-2	825,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	575,00	0,00	0,00
2022-3	370,75	0,00	0,00
2022-2	286,25	0,00	0,00
2022-1	286,25	0,00	0,00
2021	187,38	0,00	0,00
2020	154,75	0,00	0,00
2019	134,00	0,00	0,00
2018	113,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut ahşap serenin poz no: V.1791 şartlarıyla yerine konması türlü işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş serenin boyu mt. olarak ölçülür. (Parçalı seren kesinlikle kullanılamaz)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1792 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu Usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.