V.1793/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1793/A**
Tanımı	Ahşap Kubbe ve Minare Külahında Tahta İle Kurşun Altı Kaplaması Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1047,44	0,00	0,00
2025-Kasım	1035,76	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	832,81	0,00	0,00
2024	624,69	0,00	0,00
2023-2	451,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	280,19	0,00	0,00
2022-3	218,60	0,00	0,00
2022-2	203,38	0,00	0,00
2022-1	167,23	0,00	0,00
2021	94,50	0,00	0,00
2020	78,36	0,00	0,00
2019	63,45	0,00	0,00
2018	55,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1793/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1793 şartlarıyla, ahşap kubbe ve minare külahlarında tahta ile kurşun altı kaplaması yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil: beher m2 bedeli;
ÖLÇÜ: Yapılan ahşap kaplamanın geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1793/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m³	0,030000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.