V.0243/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0243/01**
Tanımı	Alaturka Kiremit İlk Kanca Temini Ve Yerine Tespit Edilmesi
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16,81	0,00	0,00
2025-Kasım	16,58	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14,31	0,00	0,00
2024	12,06	0,00	0,00
2023-2	11,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7,75	0,00	0,00
2022-3	7,44	0,00	0,00
2022-2	7,31	0,00	0,00
2022-1	5,13	0,00	0,00
2021	2,04	0,00	0,00
2020	1,48	0,00	0,00
2019	1,33	0,00	0,00
2018	1,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0243/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine ve kontrolün direktifine uygun olarak alaturka kiremit ilk kancasının saçak uçlarına ip çekilerek düzgün olarak kiremit uçlarına çakılması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 Ad. fiyatı.....TL. dir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0243/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V47/50		Alaturka kiremit ilk kanca	Adet	1,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.