V.0312/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0312/001**
Tanımı	Üzeri Boş Yonu Taşı veya Mermer Sütunun Sökülmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9496,13	0,00	0,00
2025-Kasım	9414,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7687,50	0,00	0,00
2024	5418,75	0,00	0,00
2023-2	3281,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2250,00	0,00	0,00
2022-3	1449,38	0,00	0,00
2022-2	1115,63	0,00	0,00
2022-1	1115,63	0,00	0,00
2021	730,31	0,00	0,00
2020	588,75	0,00	0,00
2019	510,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0312/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Üzeri boş olan yonu taşı veya mermer sütunun varsa gergilerinin ayrılması, sütunun zarar görmeden itina ile sökülüp indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirinin alınması, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli;
ÖLÇÜ: Sökülen sütunun m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0312/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.