V.0315/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0315/B2**
Tanımı	Yonu Taşı Veya Mermer Basamağın İtinalı Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	687,11	0,00	0,00
2025-Kasım	681,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	556,25	0,00	0,00
2024	381,25	0,00	0,00
2023-2	225,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	155,00	0,00	0,00
2022-3	99,75	0,00	0,00
2022-2	76,88	0,00	0,00
2022-1	76,88	0,00	0,00
2021	50,06	0,00	0,00
2020	40,25	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0315/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı veya mermer basamak taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökülmesi, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli
ÖLÇÜ: Sökümü yapılan basamağın en dış hattında boyları m olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0315/B2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	1,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.