V.0317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0317**
Tanımı	Yonu Taşı veya Mermer Hamam Döşemesinin Sökülmesi ve Dışarı Çıkarılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1262,28	0,00	0,00
2025-Kasım	1251,44	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1021,88	0,00	0,00
2024	703,13	0,00	0,00
2023-2	412,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	283,13	0,00	0,00
2022-3	182,44	0,00	0,00
2022-2	140,63	0,00	0,00
2022-1	140,63	0,00	0,00
2021	91,55	0,00	0,00
2020	73,60	0,00	0,00
2019	63,89	0,00	0,00
2018	50,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.0316 şartlarıyla yonu taşı veya mermer hamam döşemesinin sökülmesi, sökülen malzemenin bulunduğu yerden dışarı çıkarılması, işçilik, zayiat ve müteahhit karı dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Döşeme taşı sökülen saha m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0317 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	1,500000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	2,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.