V.1382 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1382**
Tanımı	Yonu Taşı Bacalarda Yan Duman Deliği Açılması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1165,48	0,00	0,00
2025-Kasım	1155,46	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	943,50	0,00	0,00
2024	637,35	0,00	0,00
2023-2	386,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	270,00	0,00	0,00
2022-3	172,88	0,00	0,00
2022-2	133,13	0,00	0,00
2022-1	133,13	0,00	0,00
2021	86,84	0,00	0,00
2020	69,88	0,00	0,00
2019	60,60	0,00	0,00
2018	47,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1382 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu taşı bacalarda yan duman deliği açılması delik, kenarlarının dik ve örneğine uygun olarak pahlı yapılması delik iç yüzeylerinin dişli el tarağı ile işlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli :
ÖLÇÜ: Açılmış delik adedinin bedeli ödenir.NOT : Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1382 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.