# V.1824 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1824** |
| Tanımı | Horasan Harcı İle Kurşun Derzi Yapılması |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 407,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 403,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 331,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 235,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 146,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 65,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 52,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 50,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 32,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 26,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 23,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19,29 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1824 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Poz no: V.1823 şartları ile ve poz no: V.0119'daki 300 dozlu çimento ve kireçle kurşun derzi yapıl-ması, her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan kısım mt. olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1824 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0118 | | Horasan Harcı Yapılması | m³ | 0,004000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,600000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.