V.2183 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2183**
Tanımı	Hamam Kubbeleri ve Benzeri Yerlerde Mevcut Pöhrenk Üzerine Ø 20'lık Cam Fanus Konması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1000,53	0,00	0,00
2025-Kasım	991,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	782,10	0,00	0,00
2024	493,74	0,00	0,00
2023-2	356,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	287,25	0,00	0,00
2022-3	184,34	0,00	0,00
2022-2	177,90	0,00	0,00
2022-1	114,63	0,00	0,00
2021	64,48	0,00	0,00
2020	47,88	0,00	0,00
2019	45,69	0,00	0,00
2018	37,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2183 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut pöhrenk üzerine, hamam kubbeleri veya benzeri yerlerde poz no: V.2182 şartlarıyla F 20´lik cam fanus konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli :
ÖLÇÜ: Yerine konmuş fanusların adet olarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2183 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V30		Cam Fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.