V.0341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0341**
Tanımı	Marsilya Tipi Kiremit Toplanması ve Atılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	203,05	0,00	0,00
2025-Kasım	201,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	164,38	0,00	0,00
2024	118,75	0,00	0,00
2023-2	71,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	48,75	0,00	0,00
2022-3	31,51	0,00	0,00
2022-2	24,25	0,00	0,00
2022-1	24,25	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre çatı, kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde, döşeli bulunan marsilya kiremitlerin toplanması, aşağı indirilmesi, kontrolün belirlediği yerde atılması için gerekli her türlü yatay ve ve düşey taşımalar dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Toplanan kiremit alanı m2 cinsinden hesaplanır.
NOT: İndirilen kiremitler kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0341 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik :		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,200000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.