V.0341/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0341/A1**
Tanımı	Klasik Tip Kiremit Toplanması ve Atılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	443,93	0,00	0,00
2025-Kasım	440,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	359,38	0,00	0,00
2024	258,13	0,00	0,00
2023-2	156,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	106,25	0,00	0,00
2022-3	68,63	0,00	0,00
2022-2	52,81	0,00	0,00
2022-1	52,81	0,00	0,00
2021	34,63	0,00	0,00
2020	27,94	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0341/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre çatı, kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde, döşeli bulunan alaturka kiremitlerin toplanması, aşağı indirlimesi, kontrolün belirlediği yerde atılması için gerekli her türlü yatay ve ve düşey taşımalar dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Toplanan kiremit alanı m2 cinsinden hesaplanır.
NOT: İndirilen kiremitler kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0341/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik :		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.