V.0343/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0343/A01**
Tanımı	Ahşap Lento ve Duvar Yüzeyindeki Ahşap Taşıyıcı Hatılın Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	324,25	0,00	0,00
2025-Kasım	321,46	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	262,50	0,00	0,00
2024	183,75	0,00	0,00
2023-2	111,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	78,75	0,00	0,00
2022-3	50,66	0,00	0,00
2022-2	39,16	0,00	0,00
2022-1	39,16	0,00	0,00
2021	25,60	0,00	0,00
2020	21,28	0,00	0,00
2019	18,43	0,00	0,00
2018	15,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0343/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak ahşap lento veya duvar yüzeyindeki veya duvar içindeki ahşap taşıyıcı hatılın sökülmesi, sökülen ahşap aksamın idarece gösterilen yere atılması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülen ahşap lento veya taşıyıcı hatılın boyları mt. cinsinden ölçülüp bedeli ödenir.
NOT: Sökülen ahşap kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0343/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,350000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.