V.0343/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0343/A02**
Tanımı	Ahşap Lento ve Duvar Yüzeyindeki Ahşap Taşıyıcı Hatılın İtinalı Sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	463,23	0,00	0,00
2025-Kasım	459,25	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	375,00	0,00	0,00
2024	262,50	0,00	0,00
2023-2	159,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	112,50	0,00	0,00
2022-3	72,38	0,00	0,00
2022-2	55,94	0,00	0,00
2022-1	55,94	0,00	0,00
2021	36,56	0,00	0,00
2020	30,38	0,00	0,00
2019	26,31	0,00	0,00
2018	22,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0343/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak ahşap lento veya duvar yüzeyindeki veya duvar içindeki ahşap taşıyıcı hatılın sökülmesi, sökülen ahşap aksamın şantiye dahilinde istifi, işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme müteahhit karı ve genel giderler dahil mt fiyatı
ÖLÇÜ: Sökülen ahşap lento veya taşıyıcı hatılın boyları mt. cinsinden ölçülüp bedeli ödenir.
NOT: Sökülen parçaların kullanılamaması halinde bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0343/A02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,500000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.