# V.0811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.0811** |
| Tanımı | Mevcut Döşemelik Mermerin Kenarlarının Düzeltilmesi İşçiliği |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3404,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3375,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2756,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1856,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 787,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 388,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 388,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 253,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 203,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 176,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 139,50 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kontrolün talimatına uygun olarak, poz no: V.0810 şartları ile mevcut, döşemelik mermerin kenarlarının düzeltilmesinde her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin projesinden veya yatay iz düşümünden alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.0811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| | | Düzeltilmesi | | |
| 01.V05/1 | | Mütehassıs Mermer Usta Yardımcısı | Saat | 9,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.