V.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1403**
Tanımı	Yonu Taşından Klasik Kurna Yapılması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	27916,43	0,00	0,00
2025-Kasım	27677,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22600,00	0,00	0,00
2024	16247,50	0,00	0,00
2023-2	9875,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7000,00	0,00	0,00
2022-3	4518,75	0,00	0,00
2022-2	3500,00	0,00	0,00
2022-1	3500,00	0,00	0,00
2021	2291,13	0,00	0,00
2020	1939,50	0,00	0,00
2019	1678,75	0,00	0,00
2018	1522,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1402 şartlarıyla yonu taşından klasik kurna yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: 1 Bir adet bedelidir, yonu taşından sertlik katsayısı uygulanır.NOT : a) Üzerine tezyinat yapılmış ise ayrı pozundan ödenir,b) Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yapması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	48,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.