# V.1419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1419** |
| Tanımı | Her Boydaki Yonu Taşı Kemer Taşlarına veya Sövelerde İki Yan Dişleri İle Birlikte Makara Yapılması İşçiliği |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1644,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1630,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1331,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 956,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 581,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 412,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 266,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 206,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 206,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 114,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Poz no: V.1418 şartlarıyla her boydaki yonu taşı kemer taşlarında veya sövelerde iki yan dişleriyle birlikte makara yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Her kemer veya söve taşının üzerindeki erkek ve dişi makaralar, iki yanındaki dişleriyle birlikte bir makara sayılır ve her makaranın adet olarak bedeli ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.