V.1479/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1479/A**
Tanımı	Mermerden Her Çapta ve 3.00 Mt.den Yüksek Yekpare Köşeli Sütun veya Sütunce Hazırlanması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35436,00	0,00	0,00
2025-Kasım	35132,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	28687,50	0,00	0,00
2024	20675,00	0,00	0,00
2023-2	12562,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8875,00	0,00	0,00
2022-3	5731,25	0,00	0,00
2022-2	4437,50	0,00	0,00
2022-1	4437,50	0,00	0,00
2021	2905,63	0,00	0,00
2020	2453,75	0,00	0,00
2019	2123,75	0,00	0,00
2018	1913,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1479/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1478 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden her çapta ve 3,00 mt. den yüksek yekpare (tek parça) köşeli sütun ve sütunce hazırlanması ve yerine konması işçiliğinde her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sütun veya sütuncenin görünen perdahlanmış yüzünün inkişafının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alt ve üst yedek satıhları nazar itibare alınmaz.NOT : Mermer bedeli, sütunun boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1479/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	60,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.