V.1713/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1713/2**
Tanımı	Akrilik Boya İle Somaki veya Mermer Taklidi Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1705,36	0,00	0,00
2025-Kasım	1690,29	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1380,41	0,00	0,00
2024	983,99	0,00	0,00
2023-2	603,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	430,15	0,00	0,00
2022-3	280,96	0,00	0,00
2022-2	220,96	0,00	0,00
2022-1	216,75	0,00	0,00
2021	140,56	0,00	0,00
2020	120,24	0,00	0,00
2019	103,69	0,00	0,00
2018	93,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1713/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

V.1712/A, V.1712/A2 şartlarına göre hazırlanmış veya mevcut zemin üzerine akrilik boya ile poz no :V.1710/2 şartları ile somaki veya mermer taklidi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Somaki veya mermer taklidi yapılmış olan alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Somaki etrafına, şartlarına uygun filato çekilmişse bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1713/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04C02		Saf akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü esnek dış cephe boyası (V2:W3:G2)	LT	0,168000
04.V001/1		Su	m³	0,000400
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar Usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.