V.1880/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1880/2**
Tanımı	Osmanlı Musluğu Uzatma Elemanı ½"
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	392,70	77,98	38,99
2025-Kasım	377,22	77,31	38,66
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	312,50	63,13	31,57
2024	225,00	47,50	23,75
2023-2	162,50	62,50	31,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	112,50	37,81	18,91
2022-3	100,00	37,50	18,75
2022-2	100,00	37,50	18,75
2022-1	100,00	25,00	12,50
2021	75,00	0,00	0,00
2020	62,50	10,00	5,00
2019	56,25	8,00	4,00
2018	37,50	5,00	2,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1880/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Osmanlı musluğunun tesisata montajı sırasında eksik kalan açıklığı kapatmak amacıyla pirinç malzemeden uzatma elemanının sızdırmaz bir şekilde monte edilmesi.
ÖLÇÜ: (Toplam uzatılan boy cm olarak hesap edilip 5 e bölünerek kaç adet uzatma elemanına tekabül ettiği bulunup bu miktar üzerinden ödeme yapılacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1880/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.