V.2229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2229**
Tanımı	1 Kollu 30-40 cm genişliğinde, 50-70 cm Yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Baba Aydınlatma Armatürü (Bahçe Çevre Duvarı Üstleri İle Bahçe Giriş Kapısı Yanları) Yapılması Ve Yerine Konulması
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4504,68	0,00	0,00
2025-Kasım	4467,54	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3678,59	0,00	0,00
2024	2635,74	0,00	0,00
2023-2	1738,68	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1304,94	0,00	0,00
2022-3	886,05	0,00	0,00
2022-2	776,48	0,00	0,00
2022-1	605,58	0,00	0,00
2021	367,93	0,00	0,00
2020	282,60	0,00	0,00
2019	260,15	0,00	0,00
2018	208,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

1 Kollu 30-40 cm genişliğinde, 50-70 cm Yüksekliğinde Elektrostatik Fırın Boyalı Baba Aydınlatma Armatürü (Bahçe Çevre Duvarı Üstleri İle Bahçe Giriş Kapısı Yanları) Yapılması Ve Yerine Konulması

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2229 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0199/4		Bahçe Aydınlatma Direği Yapılması Ve Yerine Konulması	kg	5,000000
V.2150		Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,100000
04.V29/1		2 X 0,75 mm2 Yanmaz Kablo	m	1,000000
04.V28/2		E27 Led Tasarruflu Ampul	Adet	1,000000
04.V25		E27 Bronz Porselen Duy	Adet	1,000000
04.V30		Cam Fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.